


BYT Ć. 7



POPIs:

- ①1 DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY, vč. ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (DŘEZ, KOMBINOVANÝ SPORÁK, DIGESTOŘ)
- ①2 DEMONTÁŽ VESTAVĚNÉ SKŘÍŇE
- ①3 DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH DVEŘÍ vč. PRAHU, ZÁRUBEŇ ZACHOVAT
- ②1 DEMONTÁŽ SKLÁDACÍCH DVEŘÍ vč. PRAHU A VODICÍ LIŠTY, ZÁRUBEŇ ZACHOVAT
- ②2 VYBOURÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY
- ②3 DEMONTÁŽ PVC
- ③ DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PARKET

POZNÁMKA:

- VYBOURAT KERAMICKÉ OBKLADY V KUCHYNĚ A KOUPELNĚ
- DEMONTOVAT ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V KOUPELNĚ A WC (VANĚ, UMYVADLO, WC)
- DEMONTOVAT GARNYŽE S ROLETAMI NAD OKNY
- SVĚTLÁ VÝŠKA VŠECH MÍSTNOSTÍ JE 2700 mm
- POZN.1: DEMONTÁŽ OPLAŠTĚNÍ INSTALAČNÍ ŠACHTY VČ. REVIZNÍCH DVÍŘEK

LEGENDA MATERIÁLU:

- | | |
|---|----------------------|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
|  | BOURANÁ ZDĚNÁ PŘÍČKA |
|  | BOURANÁ KONSTRUKCE |
|  | Z UMÁKARTOVÝCH DESEK |
|  | STÁVAJÍCÍ ETICS |

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ozn.	účel	m ²	podlaha	povrch
1.01	PŘEDSÍŇ	4,70	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA + SOKL
1.02	POKOJ	16,47	PVC	OMÍTKA + LIŠTA
1.03	WC	0,94	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA + UMAKART. DESKY + SOKL
1.04	KOUPELNA	2,09	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA + UMAK. DESKY + OBKL. 1,6 m
1.05	KUCHYŇ	9,07	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA + UMAK. DESKY + OBKL. 1,6 m + SOKL
1.06	POKOJ	19,16	PARKETY	OMÍTKA + LIŠTA
CELKEM		52,43		

<div><div><div></div><div>AZ optimal</div><div>Inženýring a Investing</div></div></div>	vpracoval	Ing. V. Hromek	zak. č.	
	ověřil	Ing. Z. Janda	stupeň	DSP
	investor	Statutární město Pardubice	datum	11.2012
	stavba		formát	2A4
	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 7 nám. Jana Pernera č.p. 2561, Pardubice		měřítko	1:50
	obsah	č. výkresu F.1.1.3.		