


PŮDORYS BYTU č.39 – BROŽÍKOVA č.p.430, PARDUBICE



LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE – UMAKARTOVÉ JÁDRO
- D1

– ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ – UMAKART
- D2

– ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE 2/3 PROSKLENÉ, ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D3

– ODSTRANĚNÉ PLNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
- K

– ODSTRANĚNÝ KERAMICKÝ OBKLAD
- O1

– ODSTRANĚNÁ DŘEVĚNÁ OKENNÍ VÝPLŇ – 1510/1615 mm – 1KS,  
– ZDVOJENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO, KŘÍDLO OTOČNÉ + TERACO PARAPETNÍ DESKA
- O2

– ODSTRANĚNÁ DŘEVĚNÁ OKENNÍ VÝPLŇ – 1800/1600mm – 1KS  
– ZDVOJENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, KŘÍDLO OTOČNÉ A SKLÁPĚCÍ
- O3

– ODSTRANĚNÁ DŘEVĚNÁ OKENNÍ SESTAVA DVOU OKEN  
– 4830/1600mm (2x2400/1600) – 1KS  
– ZDVOJENÁ DVOUKŘÍDLOVÁ OKNA, KŘÍDLA OTOČNÁ A SKLÁPĚCÍ
- O4

– ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ OTVORU – SESTAVA OKNA A BALKONOVÝCH DVEŘÍ 2125/1600, 875/2400, ZDVOJENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, KŘÍDLO OTOČNÉ A SKLÁPĚCÍ + ZDVOJENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ
- Z

– ODSTRANĚNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY – VANA, UMYVADLO
- Z1

– DEMONTÁŽ ZÁCHODOVÉ MÍSY – PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- T

– DEMONTÁŽ KONSTRUKCE KUCHYŇSKÉ LINKY – PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- P1

– ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY – PVC
- H1

– ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU – UMAKART

POZNÁMKA:



Plocha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařizovacích předmětů.  
Okna a balkonové dveře dřevěné. Balkónové dveře otevíravé. Okna v ložnicích dvoukřídlová se svislým sloupkem, křídlo otočné, otevíravé a sklápěcí.  
V kuchyni okno otočné. V obývacím pokoji okenní sestava ze dvou oken, okna dvoukřídlová se svislým sloupkem, křídlo otočné, otevíravé a sklápěcí.  
Vstupní dveře hladké plné dřevěné jednokřídlové, dveře do obývacího pokoje, kuchyně a ložnic ze 2/3 prosklené jednokřídlové.  
Dveře do koupelny a na WC hladké plné z umakartových desek v ocel. rámu. Dveřní zárubně ocelové.  
v.o. = výška obkladu od čisté podlahy  
– stávající rozvody ZT vedené v umakartových stěnách budou demontovány, včetně vodovodních baterií (demontáž od svislých stoupaček v instalačním jádru)  
– rozvody EL. budou demontovány  
– garmyže nad okny demontovat  
POZN. 1 – větrací mřížka 150/350mm, H.H.= 2260mm od čisté podlahy – ODSTRANIT  
POZN. 2 – revizní otvor 820/1370(930) v čelní stěně instalační šachty – umakartová deska – ODSTRANIT  
POZN. 3 – stávající digestoř odstranit

PRÁH  
ODSTRANIT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Předsíň	17.5	PVC	omítka+umakartové desky na ocel. rámu–konstrukce vnitřních příček	omítka	
02	Kuchyň	10.7	PVC	omítka+umakartové desky na ocel. rámu–v místě soc. zařízení a předsíně	omítka	garmyže nad oknem, teraco parapet, v místě sporáku ker.obklad –ODSTRANIT
03	Koupelna	2.6	PVC	umakartové desky na ocelovém rámu + ker. obklad v místě vany	umakartové desky	
04	WC	1.0	PVC	umakartové desky na ocelovém rámu	umakartové desky	
05	Obývací pokoj	22.1	PVC	omítka	omítka	garmyže nad oknem – ODSTRANIT
06	Ložnice	12.4	PVC	omítka	omítka	garmyže nad oknem – ODSTRANIT
07	Ložnice	15.6	PVC	omítka	omítka	garmyže nad oknem – ODSTRANIT
08	Lodžie	7.3	beton.mazanina	omítka + sokl v=60mm	omítka	

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Mikulecký	
VYPRACOVAL	Ing. Marcela Fejková	

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMPtop s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové	 Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: parizek@hmptop.cz, TEL: 603570332	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Mikulecký 		
MÍSTO STAVBY	Brožíkova 430, 530 09 Pardubice		
OBJEDNATEL PD	Statutární město Pardubice zastoupené RFP,a.s.		
<div>Pasportizace a stavební opravy bytu č.39 – Brožíkova č.p. 430, Pardubice</div>		číslo zakázky	HMP2013–05– 1000
		stupeň PD	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
		datum	2/2013
		měřítko	1 : 50
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE		označení přílohy	02