

Položkový rozpočet

| | |
|----------|----------------------------------|
| Stavba : | MRFP/01/12 |
| Objekt : | Bělehradská 513, byt č.49 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------------|------------------|---|--------|----------|-----------|-------------|
| Díl: 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | |
| 1 | 610 99-1111.R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 10,42 | | |
| 2 | 611 47-1411.R00 | Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm | m2 | 32,40 | | |
| 3 | 612 47-1411.R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 84,30 | | |
| 4 | 612 48-1113.R00 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 14,50 | | |
| 5 | 612 45-1071.R00 | Vyspravení povrchu vnitřních bet. stěn maltou MC | m2 | 145,00 | | |
| 6 | 612 42-1211.R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hrubých | m2 | 130,14 | | |
| 7 | 611 45-1231.R00 | Oprava cem.omítek stropů,ocelí hlaz.do 10 % plochy | m2 | 48,45 | | |
| 8 | 611 40-3382.R00 | Hrubá výplň rýh ve stropěch do 5x5 cm maltou z SMS | m | 8,50 | | |
| 9 | 612 40-3382.R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS | m | 48,00 | | |
| | Celkem za | 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | |
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | |
| 10 | 711 21-2002.RT3 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou např. Mapelastc (fa Mapei), pružná hydroizolace | m2 | 10,70 | | |
| | Celkem za | 711 Izolace proti vodě | | | | |
| Díl: 721 | | Vnitřní kanalizace | | | | |
| 11 | 721 22-0801.R00 | Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 | kus | 3,00 | | |
| 12 | 721 17-1803.R00 | Demontáž potrubí z PVC do DN 75 | m | 6,50 | | |
| 13 | 721 17-1808.R00 | Demontáž potrubí z PVC do DN 114 | m | 2,00 | | |
| 14 | 721 29-0823.R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m | t | 0,03 | | |
| 15 | 721 29-0111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 8,50 | | |
| 16 | 721 17-6102.R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 4,00 | | |
| 17 | 721 17-6103.R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 3,00 | | |
| 18 | 721 17-6105.R00 | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm | m | 1,50 | | |
| 19 | 721 - R-spec. | Napojení rozvodů vnitřní kanalizace na stávající stoupací vedení | sou | 1,00 | | |
| 20 | 998 72-1103.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | t | 0,03 | | |
| 21 | 721 - MAT. | Drobný pomocný a spojovací materiál | sou | 1,00 | | |
| 22 | 721 - VZT | Odtahové potrubí vč. napojení na VZT rozvod příprava pro digestoř | sou | 1,00 | | |
| | Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace | | | | |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | |
| 23 | 722 13-0801.R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 12,00 | | |
| 24 | 722 22-0851.R00 | Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4 | kus | 7,00 | | |
| 25 | 722 17-2310.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 16/2,2 mm | m | 4,00 | | |
| 26 | 722 17-2311.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm | m | 1,50 | | |
| 27 | 722 17-2330.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 16/2,7 mm | m | 2,50 | | |
| 28 | 722 17-2331.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm | m | 1,50 | | |
| 29 | 722 17-4213.R00 | Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. do DN 25 | m | 9,50 | | |
| 30 | 722 17-5113.R00 | Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj do DN 25 | kus | 25,00 | | |
| 31 | 722 18-2011.RT1 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 lepicí páska, sponky ve specifikaci | m | 4,00 | | |
| 32 | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 9,50 | | |
| 33 | 998 72-2103.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 0,04 | | |
| 34 | 722 29-0823.R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m | t | 0,03 | | |
| 35 | 722 - MAT. | Drobný pomocný a spojovací materiál | sou | 1,00 | | |
| 36 | 722 - R.002 | Napojení rozvodů vnitřního vodovodu na stávající páteřní rozvod | sou | 1,00 | | |
| | Celkem za | 722 Vnitřní vodovod | | | | |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | |
| 37 | 725 11-0814.R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1,00 | | |
| 38 | 725 21-0821.R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00 | | |
| 39 | 725 24-0812.R00 | Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur 1200 x 800 mm oceloplechová | soubor | 1,00 | | |
| 40 | 725 82-0801.R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1,00 | | |
| 41 | 725 82-0802.R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 2,00 | | |
| 42 | 642-33513 | Klozet komb LYRA Plus bílý hlub.splach.vodor odpad | kus | 1,00 | | |
| 43 | 642-14330 | Umyvadlo např. LYRA Plus bílé s otv. pro bat. 550x450 mm | kus | 1,00 | | |

Položkový rozpočet

| | |
|----------|----------------------------------|
| Stavba : | MRFP/01/12 |
| Objekt : | Bělehradská 513, byt č.49 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|------------------|--|--------|----------|-----------|-------------|
| 44 | 642-91390 | Kryt na sifón např. LYRA Plus bílý polosoup | kus | 1,00 | | |
| 45 | 554-23054.A | Mísa akrylátová např. Rhea 120x73x15 bílá | kus | 1,00 | | |
| 46 | 725 21-9401.R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1,00 | | |
| 47 | 725 21-9502.R00 | Montáž sloupu k umyvadlu | soubor | 1,00 | | |
| 48 | 725 84-9201.R00 | Montáž baterií sprchových, pevná výška | kus | 1,00 | | |
| 49 | 725 82-9201.R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové | kus | 2,00 | | |
| 50 | 725 11-9110.R00 | Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC | kus | 1,00 | | |
| 51 | 725 86-9101.R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadelových D 32 | kus | 1,00 | | |
| 52 | 725 86-9204.R00 | Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 | kus | 1,00 | | |
| 53 | 725 86-9218.R00 | Montáž U-sifonu a mpračkového sifonu | kus | 2,00 | | |
| 54 | 725 24-9102.R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1,00 | | |
| 55 | 551-44220 | Baterie umyvadelová stojánková např. Rosa RS 011.00 | kus | 1,00 | | |
| 56 | 551-44223 | Baterie sprchová např. Rosa RS 032.00/150 | kus | 1,00 | | |
| 57 | 551 - R201 | sprchový set k baterii nástěnné | ks | 1,00 | | |
| 58 | 551-61590 | Uzávěrka zápachová vanová T 1436 P | kus | 1,00 | | |
| 59 | 551-61604 | Sifon dřezový ED00450 | kus | 1,00 | | |
| 60 | 551-45041 | Baterie dřezová směšov stojánková TM05 | kus | 1,00 | | |
| 61 | 551-61645 | WC dopojení přímé KP15000 L 150 | kus | 1,00 | | |
| 62 | 551-61677 | WC sedátko např. REGINA bílé OSR0000 | kus | 1,00 | | |
| 63 | 551-61640 | WC manžeta centrická MCS0000 | kus | 1,00 | | |
| 64 | 551-61600 | E sifon umyvadelový EU0N342 | kus | 1,00 | | |
| 65 | 998 72-5103.R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 0,06 | | |
| 66 | 725 86-0186.RT1 | Sifon pračkový HL410, DN 40 nástěnný PP - bílý | kus | 1,00 | | |
| | Celkem za | 725 Zařizovací předměty | | | | |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | |
| 67 | 766 82-5821.R00 | Demontáž vestavěných skříní 2křídlových cca 1,16 x 2,66 m | kus | 1,00 | | |
| 68 | 766 81-2840.R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m pro zpětné použití | m | 2,50 | | |
| 69 | 766 - spec. | zpětná montáž kuchyňské linky | m | 2,50 | | |
| 70 | 766 82-5111.R00 | Montáž vestavěné skříně 1křídlové šatní polic. | kus | 1,00 | | |
| 71 | 766 66-1112.R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m | kus | 1,00 | | |
| 72 | 611-60112 | Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé | kus | 1,00 | | |
| 73 | 549-14591 | Kličky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr | kus | 1,00 | | |
| | Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské | | | | |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | |
| 74 | 771 57-0014.RAI | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci | m2 | 3,30 | | |
| 75 | 597-64203 | Dlažba např. Taurus Color matná 300x300x9 mm | m2 | 4,00 | | |
| | Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady | | | | |
| Díl: | 776 | Podlahy povlakové | | | | |
| 76 | 776 51-1820.R00 | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou | m2 | 48,45 | | |
| 77 | 776 40-1800.RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady | m | 71,58 | | |
| 78 | 776 55-1830.R00 | Sejmutí povlaků volně položených - koberec | m2 | 18,18 | | |
| 79 | 776 10-1121.R00 | Provedení penetrace podkladu | m2 | 45,15 | | |
| 80 | 776 10-1115.R00 | Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou | m2 | 45,15 | | |
| 81 | 776 52-1100.R00 | Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren | m2 | 45,15 | | |
| 82 | 776 42-1100.R00 | Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC | m | 63,98 | | |
| 83 | 776 42-2210.R00 | Úprava soklů v rozích vnějších i vnitřních | kus | 18,00 | | |
| 84 | 284-12245 | Podlahovina PVC např. Novoflor Standard 1500x1,5 | m2 | 49,67 | | |
| 85 | 283-42400 | Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 1357 lišta | m | 70,38 | | |
| 86 | 245-51557 | Stěrka samonivelační např. SERVOPLAN S 444 á 20 kg | kg | 168,00 | | |
| 87 | 998 77-6103.R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | t | 0,32 | | |
| | Celkem za | 776 Podlahy povlakové | | | | |
| Díl: | 781 | Obklady keramické | | | | |
| 88 | 781 47-5112.R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm | m2 | 20,73 | | |

Položkový rozpočet

| | |
|----------|----------------------------------|
| Stavba : | MRFP/01/12 |
| Objekt : | Bělehradská 513, byt č.49 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|------------------|---|-----|----------|-----------|-------------|
| 89 | 781 49-1001.RT1 | Montáž lišt kobkladům rohových, koutových i dilatačních | m | 7,80 | | |
| 90 | 597-60111.A | Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm | m | 8,00 | | |
| 91 | 597-81355.4 | Obkládačka např. Color Two 14,8x14,8 barva mat | m2 | 23,00 | | |
| 92 | 998 78-1103.R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | t | 0,35 | | |
| | Celkem za | 781 Obklady keramické | | | | |
| Díl: | 783 | Nátěry | | | | |
| 93 | 783 90-0010.RA0 | Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí oškrábáním | m2 | 6,80 | | |
| 94 | 783 22-4900.R00 | Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email | m2 | 8,20 | | |
| 95 | 783 32-2220.R00 | Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +1x email | m2 | 5,68 | | |
| 96 | 783 42-4140.R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 15,96 | | |
| | Celkem za | 783 Nátěry | | | | |
| Díl: | 784 | Malby | | | | |
| 97 | 784 40-2801.R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 72,00 | | |
| 98 | 784 19-5112.R00 | Malba tekutá např. Primalex Standard, bílá, 2 x | m2 | 188,59 | | |
| | Celkem za | 784 Malby | | | | |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | |
| 99 | 941 95-5001.R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 48,45 | | |
| | Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy | | | | |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | |
| 100 | 978 20-0010.RA0 | Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 % | m2 | 8,20 | | |
| 101 | 974 04-9122.R00 | Vysekání rýh v betonových zdech 3x7 cm | m | 8,50 | | |
| 102 | 974 04-9121.R00 | Vysekání rýh v betonových zdech 3x3 cm | m | 48,00 | | |
| 103 | 978 05-9531.R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 17,25 | | |
| 104 | 970 05-1018.R00 | Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm | m | 0,85 | | |
| | Celkem za | 97 Prorážení otvorů | | | | |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 105 | 999 28-1111.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 3,25 | | |
| | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot | | | | |
| Díl: | M21 | Elektromontáže | | | | |
| 106 | 210 - R.002 | Demontáž stávajících elektro rozvodů vč.bytového rozvaděče a svítidel | sou | 1,00 | | |
| 107 | 210 - R.003 | Dodávka a montáž bytového rozvaděče včetně vyzbrojení dle platných ČSN | sou | 1,00 | | |
| 108 | 210 - R.000 | Úprava na pojení přívodu byt.rozvaděče dle požadavku provozovatele - ČEZ | sou | 1,00 | | |
| 109 | 210 - R.004 | provedení hrubých rozvodů z CYKY do drážek vč.osazení krabic a napojení konc. | sou | 1,00 | | |
| 110 | 345-35400 | Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1 | kus | 2,00 | | |
| 111 | 345-35401 | Strojek spínače 2pólového Tango 3558-A02340 řaz.2 | kus | 7,00 | | |
| 112 | 345-36490 | Kryt spínače Tango 3558A-A651 | kus | 9,00 | | |
| 113 | 345-51618 | Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2349 | kus | 10,00 | | |
| 114 | 345-51612 | Zásuvka Tango 5518A-A2359 | kus | 6,00 | | |
| 115 | 210 - R.005 | Úprava a napojení SLP zásuvky a rozvodu STA | sou | 1,00 | | |
| 116 | 210 20-0010.R00 | Svítilidlo žárovkové 2112001, 60 W, bytové stropní | kus | 4,00 | | |
| 117 | 210 20-0031.R00 | Svítilidlo žárovkové 2130312, 40 W, nástěnné,- vyp. | kus | 2,00 | | |
| 118 | 210 - MAT. | Drobný pomocný, spojovací a kotevní materiál | sou | 1,00 | | |
| 119 | 21 - R.102 | Výchozí revize elektro | sou | 1,00 | | |
| | Celkem za | M21 Elektromontáže | | | | |