


PŮDORYS BYTU č.4 – Brožíkova č.p.430, PARDUBICE



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Předsíň	5.8	PVC	omítka+tapety+dřevěný obklad v místě vstupu	omítka	na dřevěném obkladě věšáky+ + regál + vestavěná skříň
02	Kuchyň	6.4	PVC	omítka+keramický obklad v místě kuchyňské linky	omítka	garnýž s roletami nad oknem, v místě okna regál
03	Koupelna	2.5	KER. DLAŽBA	omítka + keramický obklad	omítka	
04	WC	1.0	KER. DLAŽBA	omítka+ker. obklad+umakartové desky v místě instalační šachty	omítka	
05	Obývací pokoj	12.8	PVC	omítka + tapety	omítka	dřevěná konstrukce krytu na radiátor v=810mm+garnýž nad oknem
06	Ložnice	17.1	PVC	omítka + tapety	omítka	garnýž s roletami nad oknem
07	Ložnice	11.7	PVC	omítka	omítka	
08	Komora	1.2	PVC	omítka + tapety	omítka	
09	Lodžie	6.8	beton.mazanina	omítka + sokl v=60mm	omítka	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- D1

– ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ DŘEVĚNÉ KŘÍDLO PLNÉ, ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D2

– ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE 2/3 PROSKLENÉ, ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D3

– ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ, ZÁRUBEŇ PONECHAT – PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
- D4

– ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO SKLÁDACÍ – VČETNĚ ZÁRUBNĚ, VODÍCÍCH LIŠT A NADPRAŽÍ
- D5

– ODSTRANĚNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- O1

– ODSTRANĚNÁ DŘEVĚNÁ OKENNÍ VÝPLŇ – 1800/1600mm – 1KS + 2100/1600mm – 2KS – ZDVOJENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, KŘÍDLO OTOČNÉ A SKLÁPĚCÍ S VNITŘNÍ ŽALUZÍÍ
- O2

– ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ OTVORU – SESTAVA OKNA A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ – 1KS – 2100/1600, 900/2450, ZDVOJENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, KŘÍDLO OTOČNÉ A SKLÁPĚCÍ S VNITŘNÍ ŽALUZÍÍ + ZDVOJENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ BALKÓNOVÉ DVEŘE, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ S VNITŘNÍ ŽALUZÍÍ
- Z

– ODSTRANĚNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY – ZÁCHODOVÁ MÍSA, VANA, UMYVADLO
- T

– ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE KUCHYŇSKÉ LINKY
- K

– ODSTRANĚNÝ KERAMICKÝ OBKLAD
- M

– ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE ČELNÍ STĚNY INSTALAČNÍ ŠACHTY – UMAKARTOVÉ DESKY
- P1

– ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY – PVC, KERAMICKÁ DLAŽBA
- S1

– ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ
- S2

– ODSTRANĚNÝ VESTAVĚNÝ REGÁL
- S3

– ODSTRANĚNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE KRYTU RADIÁTORU

POZNÁMKA:

Plocha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařizovacích předmětů.
Okna dřevěná otevíravá zdvojená (se sdruženými křídly) – ODSTRANIT–VIZ. LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ.
Vstupní dveře hladké plné dřevěné, dveře do obývacího pokoje a ložnic dřevěné ze 2/3 prosklené, dveře na WC a do koupelny hladké plné, zárubně dveří jsou ocelové – ODSTRANIT–VIZ. LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ.
v.o. = výška obkladu od čisté podlahy

- stávající rozvody ZT vedené ve stěnách budou demontovány včetně vodovodních baterií (demontáž od svislých stoupaček v instalační šachtě)
- rozvody EL. budou demontovány
- garnýže s roletami nad okny odstranit
- POZN. 1 – větrací mřížka 170/250mm, H.H.= 2230mm od čisté podlahy – ODSTRANIT
- POZN. 2 – stávající digestoř odstranit

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		Ing. Miloš Pařízek Dolní Černůtky 44 608 01 HOŘICE IČO: 48605760, DIČ:CZ6409271088
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Miloš Pařízek		
VYPRACOVAL	Ing. Miloš Pařízek		

HLAVNÍ PROJEKTANT	Ing.M.Pařízek, Dolní Černůtky 44,608 01 Hořice	Ing. Miloš Pařízek Dolní Černůtky 44 608 01 HOŘICE IČO: 48605760, DIČ:CZ6409271088 e-mail:parizek.cernutky@seznam.cz mobil: 803 570 332	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Miloš Pařízek		
MÍSTO STAVBY	Brožíkova č.p.430, 530 09 Pardubice		
OBJEDNATEL PD	Statutární město Pardubice zastoupené MRFP,a.s.	číslo zakázky	P2012–01– 1000
Pasportizace a stavební opravy bytu č.4 – Brožíkova č.p. 430, Pardubice		stupeň PD	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
		datum	06/2012
		měřítko	1 : 50
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE		označení přílohy	02