



ŘEZ A-A'



### LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- B01** ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH TRÁMKŮ NA ROZHRANÍ DLAŽBY NA PODLOŽKÁCH A ZELENÉ STŘECHY
- B02** LIKVIDACE ZELENÉ A ZAHRADNÍHO SUBSTRÁTU
- B03** ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SKLADEB STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AŽ PO NOSNOU ŽELEZOBETONOU STROPNÍ DESKU
- B04** ŠETRNÁ DÍLČÍ DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ - POUZE TYP KOTVENÝ DO HORNÍHO LÍCE ATIKY V PLNÉM ROZSAHU  
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ V OKÓTOVANÉM ROZSAHU, R.Š. STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ - 750 mm, délka 4,7 bm
- B05** ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE Z VNITŘNÍHO LÍCE ATIKY - PO ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ UKONČOVACÍ LIŠTY HYDROIZOLACE
- B07** ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO VTOKU  
- V RÁMCI ODSTRANĚNÍ VTOKU BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ SVISLÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ, KTERÉ PROCHÁZÍ SKRZ STŘEŠNÍ KONSTRUKCI DO PROSTORU POD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM (VÝMĚNA DO 1. HRDLA NACHÁZAJÍCÍ SE POD ÚROVNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE)  
- POTRUBÍ JE UMÍSTĚNO V NOSNÉ STĚNĚ (DLE DOCHOVANÉ DOKUMENTACE)
- B08** ODSTRANĚNÍ ČÁSTI DĚŠTOVÉHO SVODU

### SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- S01** - ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT PRO EXTENZIVNÍ OZELENĚNÍ (1800kg/m3) 120 mm  
- TEXTILIE NETEX S 300 g/m2 4 mm  
- NÁSYP LIAPOR FRAKCE 4-8, 350 kg/m2 40 mm  
- NOPOVÁ FOLIE TECHNODREN 2010 S1 20 mm  
- TEPELNÁ IZOLACE EXTRUOVANÝ POLYSTYREN 100 + 80 mm 180mm  
- TEXTILIE NETEX S 300 kg/m2 2 mm  
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FATRAFOL 808 2,5 mm  
- GEOTEXTILIE  
- CEMENTOVÝ POTĚR 30 mm  
- SPÁDOVÁ VRSTVA - POLYSTYRENBETON 450 kg/m3 0-150 mm  
- PAROZÁBRANA PE FOLIE 0,2 mm  
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA
- S02** - BETONOVÉ VENKOVNÍ DLAŽDICE 400x400x50 50 mm  
- VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ PODSTAVCE POD DLAŽBU 35 - 127 mm  
- TEXTILIE NETEX S 300 kg/m2 2 mm  
- TEPELNÁ IZOLACE EXTRUOVANÝ POLYSTYREN 100 + 80 mm 180mm  
- TEXTILIE NETEX S 300 kg/m2 2 mm  
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FATRAFOL 808 2,5 mm  
- GEOTEXTILIE  
- CEMENTOVÝ POTĚR 30 mm  
- SPÁDOVÁ VRSTVA - POLYSTYRENBETON 450 kg/m3 0-92 mm  
- PAROZÁBRANA PE FOLIE 0,2 mm  
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA
- S03** - HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FATRAFOL 808 2,5 mm  
- GEOTEXTILIE  
- CEMENTOVÝ POTĚR 30 mm  
- SPÁDOVÁ VRSTVA - POLYSTYRENBETON 450 kg/m3 0-92 mm  
- PAROZÁBRANA PE FOLIE 0,2 mm  
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA

### POZNÁMKA :

**ČERVENĚ** V KRESBĚ A TEXTU JSOU OZNAČENY KONSTRUKCE A PRVKY, KTERÉ JSOU URČENY K DEMONTÁŽI NEBO ODSTRANĚNÍ. KONKRÉTNÍ ZPŮSOB ÚPRAVY STANOVÍ TEXT PŘÍSLUŠNÉ BUBLINY.

PODKLADEM PRO ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU BYLA ČÁSTEČNĚ DOCHOVANÁ NEÚPLNÁ PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. PŘED ZPRACOVÁNÍM TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLA BĚHEM ČERVNA 2023 PROVEDENA PROHLÍDKA ŘEŠENÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU, LOKÁLNÍ DOMĚŘENÍ NĚKTERÝCH KONSTRUKCÍ NA MÍSTĚ SAMÉM A FOTODOKUMENTACE POŘÍZENÁ BĚHEM PROHLÍDKY A MĚŘENÍ. VNITŘNÍ DISPOZICE OBJEKTU NEBYLY PODROBNĚ PROZKOUMÁNY, VZHLEDEM K TOMU, ŽE PŘEDMĚTEM TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. TLOUŠŤKY A ROZMĚRY KONSTRUKCÍ SE MOHOU LIŠIT, PROJEKTANT VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A Z MĚŘENÍ NA MÍSTĚ SAMÉM. VEŠKERÉ DÉLKOVÉ I VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU POUZE PŘÍBLIŽNÉ, PŘI REALIZACI JE NUTNÉ OVĚŘIT A RESPEKTOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA D.AR.01.

V RÁMCI BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDEN DOPLŇKOVÝ STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU SI PROJEKTANT VYHRAZUJE PRÁVO PŘÍPADNĚ UPRAVIT NÁVRH STAVEBNĚ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ. PŘÍPADNĚ ÚPRAVY BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU ODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.

ČÁST DOKUMENTACE:	D.AR - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. JAN VITÍK	
VYPRACOVAL:	ING. BARBARA KUŤÁKOVÁ	



HLAVNÍ PROJEKTANT	HMP top s.r.o., JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 275 02 180	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. JAN VITÍK	
OBJEDNATEL PD	ROZVOJOVÝ FOND PARDUBICE, a.s. TŘÍDA MÍRU 90, PARDUBICE, 530 02 IČO: 25291408; DIČ: CZ25291408	
<b>SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, TŘÍDA MÍRU 90, PARDUBICE</b>	ČÍSLO ZAKÁZKY	HMP2024-07-300
	DRUH PD	DPS
	DATUM	04/2024
	MĚŘÍTKO	1:50
<b>ŘEZ A-A - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE</b>		OZNAČENÍ VÝKRESU <b>D.AR.04</b>

